

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนางตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะคร้ำเอน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๒๗,๙๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร และวางท่อ คสล.Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร
จำนวน ๓ บ่อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๒๗,๙๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ป.ร.๔.....
 - ๕.๒ แบบ ป.ร.๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ว่าที่ ร.ต.จตุพร ศรีสมบูรณ์.....
 - ๖.๒ นายสาธิต ตุมรสุนทร.....
 - ๖.๓ นางภัชชากร จันทร์สุข.....

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะครี้นอน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 190.00 ม. หน้า 0.15 ม.

ของหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตะครี้นอน

สถานที่ก่อสร้าง : สายบ้านนางต้น ม.1 ต.ตะครี้นอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนโยธา อบต.ตะครี้นอน

แบบเลขที่ : -

ประมาณราคาตามแบบ : ปร. 4 จำนวน 1 หน้า

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F งานทาง	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง เป็นราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน คสล.และวางท่อ คสล.	320,176.29	1.3365	427,915.62	-เงินย่ำด่างหน้า 0% -ภาษี 7% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	สรุป			427,915.62	-ประกันผลงาน 0%
	(ตัวอักษร)	คิดเป็นเงินงบประมาณ		427,900.00	บาท
ดีแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน					

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายปณช จันทรวัดน์)

นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายสาธิต คูมรสุนทร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อวาที่ ร.ต.....เห็นชอบ

(จตุพร ศรีสมบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะครี้นอน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสำรวย อินทร์นະนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะครี้นอน

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายสาธิต คูมรสุนทร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นางกัญชากร จันทร์สุข)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อวาที่ ร.ต.....ประธานคณะกรรมการฯ

(จตุพร ศรีสมบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะครี้นอน


ใบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง : สายบ้านนางตั้ง ม.1 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : ส่วนโยธา อบต.ตะคร้ำเอน

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผู้ประมาณการ นายปณช จันทรวัดน์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างทาง								
	1.1 งานคันทาง								
	1.1.1 รื้อคันทางเดิมบดอัดแน่น	665.00	ตร.ม.	-	-	8.22	5,466.30	5,466.30	
	1.1.2 หินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น	76.20	ลบ.ม.	478.87	36,488.74	41.57	3,167.53	39,656.28	
	1.1.3 ทราขรองพื้น	46.55	ลบ.ม.	377.33	17,564.71	99.00	4,608.45	22,173.16	
	1.2 งานผิวทาง								
	1.2.1 งานคอนกรีต ค.2	104.74	ลบ.ม.	1,560.00	163,390.50	62.33	6,528.29	169,918.79	
	1.2.1.1 หินคลุกไหล่ทาง	45.60	ลบ.ม.	478.87	21,836.47	41.57	1,895.59	23,732.06	
	1.2.2 งานเหล็กเสริม								
	1.2.2.1 วายเมท 4 มม.@0.20 ม.#	665.00	ตร.ม.	25.00	16,625.00	5.00	3,325.00	19,950.00	
	1.2.2.2 RB12 (SR.24)	128.73	กก.	22.05	2,838.57	3.40	437.69	3,276.26	
	1.2.2.3 DB12 (SD.30)	183.90	กก.	21.36	3,928.21	3.40	625.28	4,553.48	
	1.2.2.4 ลวดผูกเหล็ก	35.78	กก.	44.39	1,588.22	-	-	1,588.22	
2	ไม้แบบ	5.61	ลบ.ฟ.	436.92	2,451.09	133.00	746.12	3,197.22	
3	ท่อคสล.ศก. 0.40 ม.+ค่าขนส่ง +ค่าวางท่อ+คอนกรีตรองท่อ	27.00	ท่อน	580.00	15,660.00	-	-	15,660.00	
4	ค่าแรงขุดดิน	17.01	ลบ.ม	-	-	29.66	504.52	504.52	
5	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 ม.	3.00	บ่อ	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							320,176.29	

ลงชื่อ..........ประมาณการ

(นายปณช จันทรวัดน์)

นักบริหารงานช่าง