


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ประเภทงาน : วางท่อระบายน้ำ คสล.และชุดลอกคลองดิน
ของหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน
สถานที่ก่อสร้าง : สายเลียบบคลอง 2R2L ม.9 ต.ตะครีเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ตะครีเอน
แบบเลขที่ :


ประมาณราคาตามแบบ : ปร. 4 จำนวน 1 หน้า ประมาณการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F งานทาง	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง เป็นราคากลาง	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำ คสล.	233,862.63	1.3248	309,821.21	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0% -ภาษี 6% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -ประกันผลงาน 0%
	สรุป (ตัวอักษร)	คิดเป็นเงินงบประมาณ		309,821.21	บาท
	สามแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ..........ประมาณการ
(นายปดมช จันทรวัฒน์)
นักบริหารงานช่าง


ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายวันชัย บุญงาม)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ
(นายสาธิต ตุมรสุนทร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
(นายสาธิต ตุมรสุนทร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นว่า
(จตุพร ศรีสมบุรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการฯ
(จตุพร ศรีสมบุรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายสำรวย อินทรนนิสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน

ใบสรุปราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และขุดลอกคลองดิน

สถานที่ก่อสร้าง : สายเลียบบคลอง 2R2L ม.9 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ตะคร้ำเอน

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ผู้ประมาณการ นายปณช จันทรวัดน์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานวางท่อ คสล. 1.1ท่อคสล.ศก. 0.60 ม.+ค่าขนส่ง +ค่าวางท่อ+คอนกรีตรองท่อ	130.00	ท่อน	942.00	122,460.00	-	-	122,460.00
2	ค่าแรงขุดดิน	199.20	ลบ.ม	-	-	29.96	5,968.03	5,968.03
3	ทรายกลบท่อ	66.00	ลบ.ม.	186.92	12,336.72	99.00	6,534.00	18,870.72
4	งานขุดลอกคลองดิน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 552 ม.	2,235.60	ลบ.ม.	-	-	23.56	52,670.74	52,670.74
5	หินคลุกบดอัดถนนหลังท่อ	118.00	ลบ.ม.	287.23	33,893.14	-	-	33,893.14
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								233,862.63

ลงชื่อ.....ประมาณ

(นายปณช จันทรวัดน์)

นักบริหารงานช่าง