



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะครี้นอน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ประเภทงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม. หน้า 0.15 ม.
 ของหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลตะครี้นอน
 สถานที่ก่อสร้าง : สายบ้านนายถาวร ม.7 ต.ตะครี้นอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ตะครี้นอน
 แบบเลขที่ :


ประมาณราคาตามแบบ : ปร. 4 จำนวน 1 หน้า ประมาณการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F งานทาง	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง เป็นราคากลาง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานถนน คสล.	141,134.00	1.3347	188,371.55	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0% -ภาษี 6% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	188,371.55	-ประกันผลงาน 0%
	สรุป (ตัวอักษร)		คิดเป็นเงินงบประมาณ	188,000.00	บาท	
			หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			


ลงชื่อ..........ประมาณการ
 (นายพลช จันทรวัฒน์)
 นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
 (นายวันชัย บุญงาม)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ
 (นายสาธิต คูมรสุนทร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........คณะกรรมการฯ
 (นายสาธิต คูมรสุนทร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อที่ ร.ต..........เห็นชอบ
 (จตุพร ศรีสมบุรณ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะครี้นอน

ลงชื่อที่ ร.ต..........ประธานคณะกรรมการฯ
 (จตุพร ศรีสมบุรณ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะครี้นอน

ลงชื่อ..........อนุมัติ
 (นายสำรวย อินทร์นนิสา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะครี้นอน


ใบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : สายบ้านนายถาวร ม.7 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.ตะคร้ำเอน

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้ประมาณการ นายปณช จันทรวัดน์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งาน โครงสร้างทาง								
	1.1 งานคันทาง								
	1.1.1 รื้อคันทางเดิมบดอัดแน่น	320.00	ตร.ม.	-	-	11.06	3,539.20	3,539.20	
	1.1.2 หินคลุกบดอัดแน่น	91.52	ลบ.ม.	219.68	20,105.11	69.35	6,346.91	26,452.03	
	1.1.3 ทรายรองพื้น	22.40	ลบ.ม.	215.18	4,820.03	99.00	2,217.60	7,037.63	
	1.2 งานผิวทาง								
	1.2.1 งานคอนกรีต ค.2	50.40	ลบ.ม.	1,560.00	78,624.00	78.93	3,978.07	82,602.07	
	1.2.1.1 หินคลุกไหล่ทาง	19.20	ลบ.ม.	219.68	4,217.86	56.23	1,079.62	5,297.47	
	1.2.2 งานเหล็กเสริม								
	1.2.2.1 วายเมท 4 มม.@0.20 ม.#	320.00	ตร.ม.	25.00	8,000.00	5.00	1,600.00	9,600.00	
	1.2.2.2 RB12 (SR.24)	61.95	ถล.	18.94	1,173.27	3.40	210.62	1,383.89	
	1.2.2.3 DB12 (SD.30)	77.43	กก.	19.03	1,473.56	3.40	263.27	1,736.84	
	1.2.2.4 ลวดผูกเหล็ก	17.00	กก.	27.11	460.75	-	-	460.75	
2	ไม้แบบ	2.77	ลบ.ฟ.	556.08	1,541.72	-	-	1,541.72	
	2.1 แบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	80.00	ม.	-	-	18.53	1,482.40	1,482.40	
	<u>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</u>							<u>141,134.00</u>	

ลงชื่อ..........ประมาณการ

(นายปณช จันทรวัดน์)

นักบริหารงานช่าง